

## 4.2. ПРЕДМЕР РАДОВА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Бр. поз.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. цене (динара)	Укупно (динара)
----------	--------------	-----------	----------	--------------------	-----------------

**А) УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА****1. Саобраћајни знакови**

1.1.	Набавка и превоз до места постављања носача саобраћајног знака од челичне цеви Ø 60 mm са PVC чепом, заштићена од корозије поступком топлог цинковања, дебљине цинка				
а.	Једноцевни носач саобраћајног знака, L=3700mm	ком	1		
б.	Једноцевни носач саобраћајног знака, L=4600mm	ком	1		
1.2.	Постављање стуба стандардног саобраћајног знака у претходно израђену стопу од бетона MB20				
-	стандардни саобраћајни знак; стопа (0,4x0,4x0,5) m	ком	2		
1.3.	Набавка и превоз до места постављања стандардног саобраћајног знака <b>класе 1</b> рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за носач са антиграфит фолијом (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др. )				
а.	квадратни, a=600mm	ком	3		
б.	правоугаони, axb=600x300mm	ком	1		
1.4.	Набавка и превоз до места постављања стандардног саобраћајног знака <b>класе 2</b> рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за носач са антиграфит фолијом (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др. )				
-	квадратни, a=600 mm	ком	1		
1.5.	Монтажа саобраћајног знака на носач саобраћајног знака				
-	стандардни саобраћајни знак	ком	5		
1.6.	Демонтажа и уклањање знакова и носача саобр. знакова				
-	носач саобраћајног знака	ком	2		
<b>2.</b>	<b>Ознаке на путу</b>				
	Обележавање коловоза бојом ретрорефлектујућих особина са претходним чишћењем и одмашћивањем коловоза, меревање бојених површина и фарбање коловоза. Цена обухвата и набавку и допрему боје до места обележавања.				
а.	попречне ознаке, беле боје	m <sup>2</sup>	11.24		
б.	паркинг место, управно, бела боја	ком	26		
в.	паркинг место за возила особа са инвалидитетом, жута боја	ком	1		
<b>3.</b>	<b>Саобраћајна опрема</b>				
-	Набавка, превоз до места постављања и уградња <b>паркир стуба са даљинском контролом</b> . У цену је по комаду урачунато и по 4 батерије (од 1,5 V), по 2 даљинска управљача, по 2 кључа за откључавање кућишта, шрафови.	ком	3		

свега А:

Бр. поз.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. цене (динара)	Укупно (динара)
<b>Б) ТРОТОАР У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА</b>					
<b>1. Саобраћајни знакови</b>					
1.1.	Набавка и превоз до места постављања носача саобраћајног знака од челичне цеви Ø 60 mm са PVC чепом, заштићена од корозије поступком топлот цинковања, дебљине цинка Једноцевни носач саобраћајног знака, L=3700mm	ком	1		
1.2.	Постављање стуба стандардног саобраћајног знака у претходно израђену стопу од бетона MB20 - стандардни саобраћајни знак; стопа (0,4x0,4x0,5) m	ком	1		
1.3.	Набавка и превоз до места постављања стандардног саобраћајног знака <b>класе 2</b> рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за носач са антиграфит фолијом (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др. )				
a.	квадратни, a=600mm	ком	1		
б.	правоугаони, axb=600x300mm	ком	1		
1.4.	Монтажа саобраћајног знака на носач саобраћајног знака - стандардни саобраћајни знак	ком	2		
1.5.	Демонтажа и уклањање знакова и носача саобр. знакова - носач саобраћајног знака	ком	2		
<b>2. Ознаке на путу</b>					
	Обележавање коловоза бојом ретрорефлектујућих особина са претходним чишћењем и одмашћивањем коловоза, размаравање бојених површина и фарбање коловоза. Цена обухвата и набавку и допрему боје до места обележавања.				
-	место за ТАХИ возила, са 4 подужна паркинг места, жута боја	ком	1		
				<b>свега Б:</b>	
<b>В) ТРГ ПИРОТСКИХ РАТНИКА</b>					
<b>Саобраћајна опрема</b>					
-	Набавка, превоз до места постављања и уградња паркир стуба са даљинском контролом. У цену је по комаду урачунато и по 4 батерије (од 1,5 V), по 2 даљинска управљача, по 2 кључа за откључавање кућишта, шрафови.	ком	8		
				<b>свега В:</b>	

Бр. поз.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. цене (динара)	Укупно (динара)
<b>Г) ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>					
1.	Набавка и превоз до места постављања носача саобраћајног знака од челичне цеви Ø 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком цинковања са дебљином цинка 60µ				
a.	Једностубни цевни носач висине 1200 mm	ком	8		
б.	Једностубни цевни носач висине 1800 mm	ком	3		
в.	Једностубни цевни носач висине 2000 mm	ком	1		
г.	Једностубни цевни носач висине 3600 mm	ком	4		
2.	Постављање стуба саобраћајног знака у преносну стопу од рециклирајућег материјала	ком	16		
3.	Набавка и превоз до места постављања саобраћајних знакова <b>класе 2</b> рефлектујућих особина са свим елементима за причвршћивање за носач (појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др. ) и уклањање по завршетку радова				
a.	троугаони, a=900 mm	ком	3		
б.	округли, Ø=600 mm	ком	3		
в.	квадратни, a=600 mm	ком	3		
г.	хоризонтална запрека "једнострука"- aхb=1500x250 mm	ком	6		
4.	Остали елементи саобраћајне опреме				
	Довоз саобраћајне сигнализације и опреме до одредишта, њено постављање пре почетка радова и уклањање са постојећих локација по завршетку радова.				
-	Универзално гумено постоље	ком	14		
				<b>свега Г:</b>	

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА:**

- А) УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА  
 Б) ТРОТОАР У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА  
 В) ТРГ ПИРОТСКИХ РАТНИКА  
 Г) ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

укупно дин. без ПДВ-а:

**Напомена:** Приликом извођења радова извођач је обавезан да за све уграђене материјале и саобраћајну сигнализацију благовремено достави инвеститору одговарајућу атестну документацију.

Одговорни пројектант:  
 Душан Бесара, дипл. инж. саобр.

